



Plano de Trabalho

1. Identificação

Emenda Impositiva – Câmara Municipal de Lorena.

Nome do projeto/atividade:	Plano de trabalho Emenda Impositiva
Abrangência territorial:	Municipal
Grupo populacional atendido:	População
Valor Total do Plano de Trabalho:	R\$ 80.000,00
Duração:	31/12/2023
Observação:	Expansão do CME.

2. Resumo

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena é uma entidade de saúde dedicada ao cuidado e bem-estar da população de nossa região. Como referência médica e hospitalar, nosso estabelecimento desempenha um papel vital na prestação de serviços médicos de alta qualidade, especialmente para pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Santa Casa de Lorena possui uma equipe de 772 colaboradores e uma média de 300 médicos altamente capacitados e dedicados. Com 151 leitos, estamos comprometidos em oferecer cuidados hospitalares abrangentes e especializados, atendendo a uma ampla gama de necessidades médicas e cirúrgicas.

Destacamos nosso papel fundamental, no qual cerca de 92% de nosso atendimento é direcionado a pacientes do SUS, reafirmando nosso compromisso com a saúde e o bem-estar de toda a comunidade, independentemente de sua capacidade financeira.





A Central de Material Esterilizado (CME) é um setor essencial em instituições de saúde, como hospitais e clínicas. Também pode ser conhecida como Central de Esterilização, Central de Materiais, ou outras variações do nome. Seu principal objetivo é realizar a esterilização dos materiais e instrumentos utilizados em procedimentos médicos, cirúrgicos e odontológicos, garantindo a segurança dos pacientes e profissionais de saúde.

As atividades da Central de Material Esterilizado incluem:

- **Recebimento e triagem de materiais:** Receber os materiais utilizados nas unidades de saúde, verificar sua integridade, limpar e preparar para o processo de esterilização.
- **Esterilização:** Utilização de métodos e equipamentos específicos para eliminar bactérias, vírus, fungos e outros microrganismos dos instrumentos e materiais médicos, a fim de evitar infecções cruzadas.
- **Montagem e embalagem:** Preparar os materiais esterilizados em embalagens adequadas para protegê-los até seu uso.
- **Armazenamento:** Guardar os materiais esterilizados em condições controladas até que sejam necessários em procedimentos médicos.
- **Distribuição:** Fornecer os materiais esterilizados para as unidades de saúde conforme suas demandas.

A CME desempenha um papel crucial na prevenção de infecções hospitalares e é regida por normas e regulamentos rígidos, a fim de garantir a qualidade e segurança dos materiais esterilizados. A equipe que trabalha nesta área deve receber treinamento adequado para lidar com os processos de esterilização, garantindo a eficiência e eficácia dos procedimentos realizados.





O Centro Cirúrgico da Santa Casa de Lorena existe há mais de 50 anos e durante esse período poucas vezes foi possível realizar uma boa reforma. Juntamente com o Centro Cirúrgico, a central de material esterilizado, há muitos anos não é reformada e adaptada as necessidades do hospital.

Sendo assim, diante da necessidade emergente de reforma a Santa Casa custeará a reforma e expansão do Centro Cirúrgico e Central de Material esterilizado. A obra total de ambos os espaços ficará em torno de R\$ 2.500.00,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo custeada pela própria entidade, a presente emenda será destinada para custear a expansão da Central de Material esterilizado que será construída na parte superior da UTI adulto.

3. Identificação da Entidade

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena	
CNPJ	51.779.304.0001/30
Data da Fundação	1º de dezembro de 1867
Endereço	Rua Dom Bosco, 562, Centro
Município	Lorena
CEP	12600-100
UF	SP
Número de telefone	(12) 3159-3344
E-mail	relacionamento@santacasalorena.org.br
Site	www.santacasalorena.org.br
Representante Legal	
Nome	Mário Teixeira da Silva
CPF	514.797.538-15
RG	3.449.436-4
Profissão	Advogado
Cargo	Provedor





4. Objetivos

4.1. Objetivo Geral

Expandir o setor de Central de Material Esterilizado, buscando a excelência na gestão, otimização da eficiência operacional e aprimoramento da qualidade dos serviços prestados.

5. Memorial Descritivo em Anexo.

Em anexo, encontra-se o memorial descritivo abrangendo todos os detalhes referentes à obra planejada para o setor do Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado (CME). É importante destacar que o montante de R\$ 80.000,00 será alocado para subsidiar parte da expansão do CME, dado que este valor representa uma parcela menor do custo total da empreitada.

Devido à natureza terceirizada da equipe responsável pela obra, não é possível especificar com precisão em qual fase do projeto os R\$ 80.000,00 serão aplicados. Nesse contexto, é fundamental enfatizar que o investimento total destinado à obra é de aproximadamente R\$ 2.500.000,00, sendo que os R\$ 80.000,00 correspondem a 3,2% do montante total.

6. Elementos do Plano de trabalho

Contratação de Serviços terceirizados			
Ordem	Etapa	Duração	Descrição
1	Levantamento dos valores	15 dias	Equipe de Manutenção, Compras e Financeiro.
2	Pagamento	30 dias	





A realização das obras ficará a cargo de uma equipe terceirizada. Dado o contínuo funcionamento do hospital, não é possível antecipar as etapas do projeto, uma vez que precisamos aguardar a disponibilidade do setor para iniciar as obras.

Início: A partir da data de assinatura do ajuste junto à empresa contratada.

Término: 31/12/2023.

7. Metas

9.1 Meta Quantitativa

Meta Quantitativa

Diminuir em 2% o número total de casos de infecção hospitalar (Hospital Geral).

Ações para Alcance

Com a expansão da CME, otimizaremos a eficiência operacional do setor, aprimorando a qualidade dos serviços ofertados.

Situação Atual

Em 2022, houve um total de 80 infecções hospitalares.

Situação Pretendida

Diminuir em 2% o número de casos de infecção hospitalar (Hospital Geral).

Indicador de Resultado

Relatório anual contendo os indicadores de infecção hospitalar.

9.2 Meta Qualitativa

Meta Qualitativa

Investir em treinamento contínuo para a equipe da CME, garantindo que eles estejam atualizados com as melhores práticas e tecnologias de esterilização.

Ações para Alcance

Alcançar uma taxa de participação de 100% em todos os treinamentos obrigatórios agendados para a equipe da CME.

Situação Atual

Atualmente, os funcionários recebem treinamento voltado para o cenário atual da CME.

Situação Pretendida

Investir em treinamento contínuo para a equipe da CME, garantindo que eles estejam atualizados com as melhores práticas e tecnologias de esterilização.

Indicador de Resultado

Apresentação da Lista de Presença e Atas dos Treinamentos realizados.





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344



CNPJ 51.779.304/0001-30



Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



8. Cronograma de desembolso

Nº Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total do desembolso
01	R\$ 80.000,00	100%	0	0	R\$ 80.000,00	100%	R\$ 80.000,00

Lorena/SP, 31 de agosto de 2023.

IRMANDADE DA SANTA DE MISERICÓRDIA DE LORENA
Superintendente Dario Costa





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344



CNPJ 51.779.304/0001-30



Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



O presente Memorial Descritivo diz respeito a Reforma de uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena, em Lorena – SP, conforme os itens abaixo:

APRESENTAÇÃO

O Centro Cirúrgico será uma obra essencialmente de estabelecimento assistencial de saúde, que visa atender uma demanda da região. Por este motivo, o projeto arquitetônico destas unidades atende a um projeto específico da área de saúde e para tanto, adequados integralmente às normas da ANVISA, mais precisamente a RDC - 50 / 2002 e às normas de acessibilidade universal, tendo sido projetado de acordo com a NBR 9050/15. Todos os materiais de revestimentos do prédio - internamente – serão: lisos, laváveis e impermeáveis, para atender à exigência das normas da ANVISA, para este tipo de estabelecimento assistencial de saúde, exigidos pela ANVISA.

OBJETO

Este documento tem por finalidade especificar materiais e equipamentos a serem empregados na obra do bloco do Centro Cirúrgico - cuja obra será unicamente de reforma - do Hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena, localizado à Rua Dom Bosco, Nº 562, Centro, em Lorena/SP. A obra de reforma está localizada no pavimento superior do hospital, o bloco do Centro Cirúrgico com a CME possui área total de 459,15m², com o novo projeto o Centro Cirúrgico terá 475,79m² e a CME 244,17m², totalizando 719,96m² . A verba de R\$80.000,00 será utilizada como complemento do valor total do custo da obra, por ser uma obra grande, estima-se o valor total de R\$2.500.000,00.



IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344



CNPJ 51.779.304/0001-30



Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



1 – OBJETIVO

O objetivo deste projeto é a reforma do bloco do Centro Cirúrgico do hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena, localizado em Lorena – SP.

2 – JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O Centro Cirúrgico é uma área de extrema importância para o hospital, pois, é onde acontece as intervenções cirúrgicas bem como à recuperação pós-anestésica e pós-operatória subsequente. Assim, essa reforma se faz muito importante para que possamos trazer melhorias para os pacientes que utilizam do hospital, sendo assim, contribuindo com o município de Lorena - SP. Além disso, um Centro Cirúrgico bem organizado e equipado pode aumentar a eficiência dos procedimentos, garantindo assim uma maior qualidade para os pacientes.

3 – RESUMO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS E ÁREA DE INTERVENÇÃO

A área total de intervenção dessa área é de 459,15m².

Os principais serviços a serem realizados são os seguintes:

INTERVENÇÕES NO BLOCO DO CENTRO CIRÚRGIO

- ⇒ Troca de pisos;
- ⇒ Demolição de paredes;
- ⇒ Fechamento de paredes em alvenaria e em Drywall;
- ⇒ Pintura interna e externa de toda a área de intervenção;
- ⇒ Instalação de ares condicionados;
- ⇒ Instalações de bancadas e pias em inox, de acordo com a vigilância sanitária;





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



- ⇒ Terá mudança no layout;
- ⇒ Compra de equipamentos novos;
- ⇒ Ampliação na instalação elétrica;
- ⇒ Ampliação na instalação hidrossanitária e da água fria;
- ⇒ Instalações de acessórios hidráulicos.

A seguir uma descrição sucinta dos serviços a serem executados ambiente por ambiente:

NOME DO AMBIENTE	UTILIZAÇÃO	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
ADM. Centro Cirúrgico	Local para a execução de atividades administrativa de todo o centro cirúrgico.	Será uma área nova, pois o layout será alterado, terá demolições, execução de parede em alvenaria e em Drywall, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso, será instalada uma nova porta e um aparelho de ar condicionado.
Sala de Utilidades	Local de guardar cadeiras de roda e macas.	Será uma área nova, pois o layout será alterado, terá demolições, execução de parede em Drywall, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso, serão instaladas duas novas portas e um exaustor.
Área de recepção de pacientes	Área onde os enfermeiros conversam com o paciente para acalma-lo e assim começar todo o processo.	Será uma área nova, pois o layout será alterado, terá demolições, execução de parede em alvenaria e em Drywall, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso e será instalada uma nova porta.
D.M.L.	Local para armazenar produtos de limpeza.	Será uma área nova, pois o layout será alterado, terá demolições, execução de parede em Drywall, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso, será instalada uma nova porta e uma exaustor.
Área de recuperação pós-anestésica (7 leitos)	Local onde o paciente fica em observação pelos enfermeiros após a cirurgia, por conta dos sintomas pós anestésicos.	Será uma área nova, pois o layout será alterado, terá demolições, execução de parede em alvenaria e em Drywall, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso, serão instaladas duas novas portas e dois aparelhos de ar condicionado.





Posto de enfermagem	Local onde gerencia as medicações prescrita pelos médicos, coleta de exames e verificação de exames,	Será uma área nova, pois o layout será alterado, terá demolições, execução de parede em Drywall, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso, será instalada uma nova porta, serão instalados também visores de vidro e um aparelho de ar condicionado.
Sala 01 – Sala pequena de cirurgia	Local destinado a procedimentos cirúrgicos	Não sofrerá com mudança de layout, terá apenas execução de parede em alvenaria, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso, será mantida a porta já existente, será instalado um aparelho de ar condicionado, a régua de gases e o foco cirúrgico.
Sala 02 – Sala média de cirurgia	Local destinado a procedimentos cirúrgicos	Não sofrerá com mudança de layout, terá apenas execução de parede em alvenaria, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso, será mantida a porta já existente, será instalado um aparelho de ar condicionado, a régua de gases e o foco cirúrgico.
Rouparia	Local de roupas limpas para uso de pacientes.	Será em uma área já existente, porém, sofrerá alteração no layout. Terá execução de paredes em alvenaria e em Drywall, será feita toda a pintura da área, a troca do piso e a instalação de uma nova porta.
Sala 03 – Sala média de cirurgia	Local destinado a procedimentos cirúrgicos	Não sofrerá com mudança de layout, terá apenas execução de parede em alvenaria, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso, será mantida a porta já existente, será instalado um aparelho de ar condicionado, a régua de gases e o foco cirúrgico..
Sala 04 – Sala média de cirurgia	Local destinado a procedimentos cirúrgicos	Não sofrerá com mudança de layout, terá apenas execução de parede em alvenaria, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso, será mantida a porta já existente, será instalado um aparelho de ar condicionado, a régua de gases e o foco cirúrgico.
Sala 05 – Sala grande de cirurgia	Local destinado a procedimentos cirúrgicos.	Não sofrerá com mudança de layout, terá apenas execução de alvenaria, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso, será mantida a porta já existente, será instalado um aparelho de ar condicionado, a régua de gases e o foco cirúrgico.
Sala 06 – sala média de cirurgia (contaminada)	Local destinado a procedimentos cirúrgicos com risco de contaminação.	Será em uma área já existente, porém, uma nova sala. Terá execução de paredes em alvenaria e em Drywall, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso, será instalado um aparelho de ar condicionado, uma nova porta, uma régua de gases e o foco cirúrgico.
Estar da equipe médica	Local destinado aos médicos, para fazerem as refeições e tirarem o horário de descanso.	Será em uma área já existente, porém, um novo ambiente. Terá execução de paredes em alvenaria e em Drywall, será feita toda pintura da área, troca de todo o piso e a instalação de um aparelho ar condicionado.
Estar equipe técnica	Local destinado aos enfermeiros, para fazerem as refeições e tirarem o horário de descanso.	Será em uma área já existente, porém, um novo ambiente. Terá execução de paredes em alvenaria e em Drywall, será feita toda pintura da área, troca de todo o piso e a instalação de um aparelho ar condicionado.





Vestiário de barreira feminino	Local destinado a troca de roupa para entrada e saída do centro cirúrgico.	Será em uma área já existente, porém, sofrerá mudança de lugar. Terá execução de paredes em alvenaria e em Drywall, será feita toda a pintura, a troca do piso, e instalação de pias.
Banheiro do Vestiário de barreira feminino	Local destinado a uso de necessidades e cuidados pessoais dos funcionários	Será em uma área já existente, porém, sofrerá mudança de lugar. Terá execução de paredes em alvenaria e em Drywall, será feita toda a pintura, a troca do piso, e instalação de acessórios hidráulicos.
Vestiário de barreira masculino	Local destinado a troca de roupa para entrada e saída do centro cirúrgico.	Será em uma área já existente, porém, sofrerá mudança de lugar. Terá execução de paredes em alvenaria e em Drywall, será feita toda a pintura, a troca do piso, e instalação de pias.
Banheiro do Vestiário de barreira masculino	Local destinado a uso de necessidades e cuidados pessoais dos funcionários	Será em uma área já existente, porém, sofrerá mudança de lugar. Terá execução de paredes em alvenaria e em Drywall, será feita toda a pintura, a troca do piso, e instalação de acessórios hidráulicos.
Circulação restrita	Circulação apenas de funcionários.	Será em uma área já existente, terá execução de paredes em alvenaria, será feita a pintura e a troca do piso.
Circulação do centro cirúrgico	Circulação de funcionários com os pacientes.	Uma área já existente, terá execução de paredes em alvenaria, será feita a pintura e a troca do piso.
Sala para armazenamento e distribuição de materiais e roupas esterilizados	Local onde fica estocado todo o material esterilizado a ser distribuídos.	Será em uma área nova, pois o layout será alterado, terá execução de parede alvenaria e em Drywall, será feita toda a pintura da área, trocará todo o piso, será instalada uma nova porta, janelas e dois aparelhos de ar condicionado.
Sala de Prep. de materiais e roupa limpa/estéril. Física (C.M.E.)	Local onde os materiais são inspecionados, preparados, empacotados e identificados.	Será em uma área nova, pois o layout será alterado, terá execução de parede alvenaria e em Drywall, será feita toda a pintura da área, assentamento de piso, será instalada uma nova porta, janelas e um aparelho de ar condicionado.
Barreira para C.M.E.	Local para higienizar as mãos antes de entrar no C.M.E.	Será em uma área nova, terá execução de parede em Drywall, será feita toda a pintura da área, assentamento de piso, serão instaladas duas novas portas e um exaustor.
Circulação do BHO da C.M.E.	Local de circulação (corredor).	Será em uma área nova, terá execução de parede em Drywall, será feita toda a pintura da área e assentamento de piso.





Banheiro feminino do C.M.E.	Local destinado a uso de necessidades e cuidados pessoais das funcionárias do C.M.E.	Será em uma área nova, terá execução de parede em Drywall, será feita toda a pintura da área, assentamento de piso e azulejos, será instalada uma nova porta, acessórios hidráulicos e um exaustor.
Banheiro masculino do C.M.E.	Local destinado a uso de necessidades e cuidados pessoais dos funcionários do C.M.E.	Será em uma área nova, terá execução de parede em Drywall, será feita toda a pintura da área, assentamento de piso e azulejos, será instalada uma nova porta, acessórios hidráulicos e um exaustor.
ADM. C.M.E.	Local para fazer as tarefas administrativas do C.M.E.	Será em uma área nova, terá execução de parede em Drywall, será feita toda a pintura da área, assentamento de piso, e será instalada uma nova porta.
DML C.M.E	Local destinado a abrigo de materiais de limpeza.	Será em uma área nova, terá execução de parede em Drywall, será feita toda a pintura da área, assentamento de piso e azulejos, será instalada uma nova porta, acessórios hidráulicos e um exaustor.
Banheiro para funcionários	Local destinado a uso de necessidades e cuidados pessoais dos funcionários.	Será em uma área nova, terá execução de parede em Drywall, será feita toda a pintura da área, assentamento de piso e azulejos, será instalada uma nova porta, acessórios hidráulicos e um exaustor.
Descanso médico	Local destinado a descanso dos médicos, de acordo com as normas.	Será na mesma área já existente, sofrerá uma pequena ampliação, terá execução de parede alvenaria, será feita toda a pintura da área, troca de todo o piso, será instalada uma nova porta e um aparelho de ar condicionado.
Banheiro do descanso médico	Local destinado a uso de necessidades e cuidados pessoais dos médicos.	Será na mesma área já existente, pois o layout será alterado, terá execução de parede alvenaria, será feita toda a pintura da área, troca de todo o piso e azulejo, será instalada uma nova porta, um exaustor e acessórios hidráulicos.
Circulação limpa	Local onde circulam os equipamentos/ferramentas limpas.	Será em uma nova área, pois, houve alteração no layout da área, terá execução de paredes alvenaria e em Drywall e será feita toda a pintura da área.
Armazenamento de roupa suja	Local onde é armazenado todas as roupas que já foram usados por pacientes e técnicos.	Será em uma nova área, pois, houve alteração no layout da área, terá execução de paredes em Drywall, será feita toda a pintura da área e a instalação de um exaustor.

Destacamos em amarelo todos as etapas abrangidas pela obra de expansão do CME. Os 80 mil reais serão alocados para subsidiar uma porção da empreitada, visto que essa quantia não é suficiente para cobrir todos os custos.

ARQUITETURA

Terá alteração de layout da planta em algumas áreas do bloco do Centro Cirúrgico, como foi citado na tabela acima.





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344



CNPJ 51.779.304/0001-30



Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



DEMOLIÇÕES

Terá algumas demolições devido a mudança de layout que área sofrerá, essas demolições estão sinalizadas no projeto executivo aprovado.

ALVENARIA

Serão executadas algumas paredes de alvenaria, que estão sinalizadas no projeto executivo aprovado.

PISOS E REVESTIMENTOS

Será trocado todo o piso do bloco do Centro Cirúrgico, piso em Epóxi, condutivo, como pede a norma. E os revestimentos serão apenas em áreas molhadas, como: Banheiros, vestiários, D.M.L., áreas de escovação, sala de recepção e lavagem de materiais e nas barreiras.

FORROS

Não será feito nenhum tipo de forro, pois o bloco é todo de laje.

DRYWALL

Serão executadas algumas paredes em Drywall, que estão sinalizadas no projeto executivo aprovado.

PINTURAS

Todas as paredes internas receberão selador, massa corrida e tinta hospitalar epóxi, como pede a norma.

ESQUADRIAS

Serão utilizadas algumas esquadrias que já existem e as que faltam serão adquiridas.





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344



CNPJ 51.779.304/0001-30



Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será mantida toda instalação elétrica existente, porém, será necessário a ampliação para algumas áreas novas, e precisa ser adquirido luminárias de emergência.

ESGOTO

Será mantida toda a instalação hidrossanitária existente, porém, terá uma ampliação para as áreas novas.

ÁGUA FRIA

Será mantida toda a instalação de água fria existente, porém, terá uma ampliação para as áreas novas.

LIMPEZA DA OBRA

A limpeza será ser procedida durante toda a execução da obra de forma periódica.

